

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	C01	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	UN		780,00	780,00
SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	780,00	780,00
COMPOSIÇÃO	C02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		3.467,28	4.021,52
SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	16	106,41	123,49
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	32	46,38	53,83
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	35,07	40,39
COMPOSIÇÃO	C03	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	M2		84,94	88,44
COLCHÃO					0,00	0,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,15	66,67	66,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,333	19,09	21,30
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4,5	2,35	2,38
PAVIMENTO					0,00	0,00
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,28	22,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	19,09	21,30
SINAPI-I	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,2	76,55	76,55
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6	2,35	2,38
SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6	0,92	0,94
REJUNTE					0,00	0,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,025	66,67	66,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	19,09	21,30
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,75	2,35	2,38
COMPOSIÇÃO	C04	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 10X20 E=6,0CM CORA NATURAL	M2		86,57	88,50
SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1	2,40	2,52
SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1	70,35	72,05
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,8	2,35	2,38
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,07	66,67	66,67
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,1	2,35	2,38
COMPOSIÇÃO	C05	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40X40X2,5 CM	M²		130,74	134,30
SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,25	12,71	12,71
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,27	23,00	25,81
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	10	2,21	2,21

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

Felipe Pasotto
Eng.º Civil CRE/VRS 219.266
Prefeitura Mun. de Areal/RS