



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DA RUA POLÔNIA	MUNICÍPIO / UF ÁUREA/RS	BDI 1 23,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DA RUA POLÔNIA									109.810,04	
1.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM TRECHO DA RUA POLÔNIA						109.810,04	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS						7.683,33	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	307,50	BDI 1	379,42	1.707,39	RA
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	C01	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	UN	1,00	780,00	BDI 1	962,44	962,44	RA
1.1.3.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	65,00	0,64	BDI 1	0,79	51,35	RA
1.1.4.	COMPOSIÇÃO	C02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	4.021,52	BDI 1	4.962,15	4.962,15	RA
1.2.			MEIO FIO						6.174,42	
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	91,50	54,69	BDI 1	67,48	6.174,42	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES						70.934,50	
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	C03	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	M2	650,00	88,44	BDI 1	109,13	70.934,50	RA
1.4.			PASSEIO PÚBLICO COM PAVER						25.017,79	
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	C04	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 10X20 E=6,0CM CORA NATURAL	M2	128,10	88,50	BDI 1	109,20	13.988,52	RA
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	C05	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40X40X2,5 CM	M²	37,00	134,30	BDI 1	165,71	6.131,27	RA
1.4.3.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	91,50	43,38	BDI 1	53,53	4.898,00	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ÁUREA/RS _____



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DA RUA POLÔNIA	MUNICÍPIO / UF ÁUREA/RS	BDI 1 23,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DA RUA POLÔNIA									109.810,04

Local
quinta-feira, 7 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Felipe Pagotto
CREA/CAU: RS219.266
ART/RRT: 0

RECURSO
←