

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROponente / TOMADOR</b>	<b>APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO</b>
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUREA	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO
<b>LOCALIDADE SINAPI</b>	<b>DATA BASE</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b>
PORTO ALEGRE	07-23 (N.DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DA RUA POLÔNIA	AUREAIRS
			<b>BDI 1</b>
			23,39%
			<b>BDI 2</b>
			0,00%
			<b>BDI 3</b>
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1. PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DA RUA POLÔNIA</b>									
<b>1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS</b>									
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	307,50	BDI 1	379,42	1.707,39
1.1.2.	COMPOSIÇÃO SINAPI	C01	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	UN	1,00	780,00	BDI 1	962,44	962,44
1.1.3.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	95,00	0,64	BDI 1	0,79	75,05
1.1.4.	COMPOSIÇÃO	C02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	4.021,52	BDI 1	4.962,15	4.962,15
<b>1.2. MEIO FIO</b>									
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VARIO). AF_06/2016	M	166,00	54,69	BDI 1	67,48	11.201,68
<b>1.3. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES</b>									
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	C03	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	M2	950,00	88,44	BDI 1	109,13	103.673,59
1.4.	COMPOSIÇÃO	C04	PASSEIO PÚBLICO COM PAVER	M2	232,40	88,50	BDI 1	109,20	25.378,08
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	C05	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E CORA NATURAL	M²	66,40	134,30	BDI 1	165,71	11.003,14
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	C05	ALERTA. 40X40X2,5 CM	M²	66,40	134,30	BDI 1	165,71	11.003,14
1.4.3.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	166,00	43,38	BDI 1	53,53	8.885,98
									<b>167.849,41</b>
									<b>7.707,03</b>
									<b>187.849,41</b>


Encargos sociais: **Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.**

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AUREAIRS

Felipe Pasotto  
Eng.º CIVIL OAB/RS 219.265  
Prefeitura Municipal de Aureairs



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUREA			APELIDO DO EMPREENHIMENTO	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO		
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DA RUA POLÔNIA			MUNICÍPIO / UF	AUREA/RS		
								BDI 1	BDI 2	BDI 3	
								23,39%	0,00%	0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	--------------------------------	---------	--------------------------------	-------------------

PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DA RUA POLÔNIA

Local

quinta-feira, 7 de dezembro de 2023

Data

Responsável Técnico  
Nome: Felipe Pagotto  
CREA/CAU: RS219.266  
ART/RTT:

Felipe Pagotto  
Eng.º Civil OBRAS 219.266  
Prefeitura Mun. de Aurea/RS

← RECURSO