

<b>ORÇAMENTO</b>								
OBRA:	TELHEIRO METÁLICO DA CRECHE MUNICIPAL	PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA/RS				
LOCAL:	RUA NICOLAU COPÉRNICO, CENTRO, ÁUREA/RS.	DATA:		05/02/2021				
DATA BASE: Dezembro - 2020		BDI: 25,6%						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL SEM BDI(R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	CÓDIGO SINAPI - Dezembro 2020
<b>1</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>						<b>1.801,25</b>	
1.1	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	58,24	kg	10,23	12,85	595,80	748,32	I - 0033
1.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	2,40	M³	349,30	438,72	838,32	1.052,93	C - 94964
<b>2</b>	<b>SUPRAESTRUTURA</b>						<b>3.571,38</b>	
2.1	PILAR DO TIPO TRELIÇA COM BANZOS PARALELOS COM PERFIL "U" 75X40X2 COM DIAGONAIS E MONTANTES COM PERFIL "U" 68X30X2	265,20	kg	9,35	11,75	2.480,22	3.115,15	COMPOSIÇÃO 01
2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	44,46	M²	8,17	10,26	363,24	456,23	C - 100725
<b>3</b>	<b>TELHAMENTO</b>						<b>24.246,87</b>	
3.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA METÁLICA COM PERFIL "U"	und.	5	629,53	790,69	3.147,65	3.953,45	COMPOSIÇÃO 02
3.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	99,12	M²	36,05	45,28	3.573,45	4.488,26	COMPOSIÇÃO 04
3.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA (modelo TP40 com pintura) E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	128,60	M²	83,56	104,95	10.745,88	13.496,82	COMPOSIÇÃO 03
3.4	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL COM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18,00	M	57,24	71,89	1.030,30	1.294,06	COMPOSIÇÃO 05
3.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	61,70	M²	8,17	10,26	504,09	633,14	C - 100725
3.6	TIRANTE PARA CONTRAVENTAMENTO EM AÇO 8.0 MM	29,66	kg	10,23	12,85	303,46	381,15	I - 0033
<b>TOTAL</b>						<b>21.684,78</b>	<b>29.619,50</b>	

Áurea, 05 de fevereiro de 2021.

Eng. Civil Felipe Pagotto  
 Responsável Técnico