



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 010566	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ÁUREA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	MUNICÍPIO / UF ÁUREA/RS	BDI 1 24,18%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO									245.265,35	
1.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASSALTO					-	245.265,35	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.961,38	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	225,00	BDI 1	279,41	804,70	RA
1.1.2.	Composição	COMP 02	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	M2	2.268,00	0,41	BDI 1	0,51	1.156,68	RA
1.2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	79.874,82	
1.2.1.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	14,00	1.509,40	BDI 1	1.874,37	26.241,18	RA
1.2.2.	Composição	COMP 03	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO 600MM, JUNTA RIGIDA	M	366,00	118,01	BDI 1	146,54	53.633,64	RA
1.3.			MEIO FIO EM CONCRETO					-	28.324,80	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	504,00	45,26	BDI 1	56,20	28.324,80	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	84.913,92	
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 01	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO ASSENTADAS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA	M2	2.268,00	25,72	BDI 1	31,94	72.439,92	RA
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 04	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	2.268,00	4,43	BDI 1	5,50	12.474,00	RA
1.5.			PASSEIO EM CONCRETO					-	48.686,51	
1.5.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *7 CM*. AF_08/2017	M3	37,42	96,33	BDI 1	119,62	4.476,18	RA
1.5.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	37,42	553,77	BDI 1	687,67	25.732,61	RA
1.5.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 05	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO	M	486,00	30,62	BDI 1	38,02	18.477,72	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	1.503,92	
1.6.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,00	519,75	BDI 1	645,43	1.290,86	RA
1.6.2.	SINAPI-I	21148	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M	M	2,00	85,79	BDI 1	106,53	213,06	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 010566	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ÁUREA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	MUNICÍPIO / UF ÁUREA/RS	BDI 1 24,18%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO									245.265,35

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ÁUREA/RS
Local
segunda-feira, 4 de outubro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Eng.º Civil Felipe Pagotto
CREA/CAU: RS219266
ART/RRT: 11509524

RECURSO
←