

**PLANILHA PROPOSTA**

Proprietário: Município de Áurea

Obra: Infraestrutura urbana - Pavimentação em C.B.U.Q. sobre leito de basalto

Local: PARTE DA PRINCESA ISABEL NA CIDADE DE ÁUREA/RS

BDI 27%

Itens	Codigo Sinap	Descrição	Unida de	Quantidade	Material		Mão de Obra		Total Geral
					Unitário	Total	Unitário	Total	
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							
1.1	74209/001	Placa da obra em chapa metálica nº 20 de 2,00m x 1,00m padrão município	m²	2,00	206,00	412,00	55,62	111,24	523,24
		<b>Sub total</b>				<b>412,00</b>		<b>111,24</b>	<b>523,24</b>
						-		-	-
<b>2</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							
2.1	73806/001	Limpeza e lavagem da pista	m²	604,50	1,25	755,63	0,33	199,49	955,11
2.2	72945	Pintura de ligação p/ reperfilagem	m²	604,50	1,26	761,67	0,34	205,53	967,20
2.3	72965	CBUQ reperfilagem (e = 0,02 m)	m³	12,09	477,02	5.767,17	128,79	1.557,07	7.324,24
2.4	72945	Pintura de ligação p/ camada final	m²	604,50	1,26	761,67	0,34	205,53	967,20
2.5	72965	CBUQ camada final (e = 0,05 m)	m³	30,23	477,02	14.420,31	128,77	3.892,72	18.313,03
2.6	72887	Transporte comercial com caminhao basculante 6m³ rodovia pavimentada	m³xkm	1.438,88	0,85	1.223,05	0,22	316,55	1.539,60
		<b>Sub total</b>				<b>23.689,50</b>		<b>6.376,89</b>	<b>30.066,39</b>
						-		-	-
<b>3</b>		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>							
3.1	72947	Fornecimento e implantação de pintura para sinalização viária, na cor branca, Padrão ABNT NBR 11862 – Pintura das laterais das ruas em faixa simples, com aplicação de microesfera de vidro tipo drop-on	m²	13,00	19,00	247,00	5,13	66,69	313,69
3.2	72947	Fornecimento e implantação de pintura para sinalização viária, na cor amarela, Padrão ABNT NBR 11862 – Pintura dos eixos das ruas em faixa dupla, com aplicação de microesfera de vidro tipo drop-on	m²	13,00	19,00	247,00	5,13	66,69	313,69
3.3	72947	Fornecimento e implantação de pintura para sinalização viária, na cor branca, Padrão ABNT NBR 11862 – Pintura de Faixas de segurança, com aplicação de microesfera de vidro tipo drop-on	m²	88,00	19,00	1.672,00	5,13	451,44	2.123,44
		<b>Sub total</b>				<b>2.166,00</b>		<b>584,82</b>	<b>2.750,82</b>
						-		-	-
<b>4</b>		<b>MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS</b>							
4.1		Mobilização/desmobilização de máquinas	un	1,00		-	500,00	500,00	500,00
		<b>Sub total</b>				-		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
						-		-	-
		<b>TOTAL GERAL</b>				<b>26.267,50</b>		<b>7.572,95</b>	<b>33.840,45</b>

Áurea, 08 de novembro de 2016