

Proponente / Tomador <b>MUNICÍPIO DE ÁUREA</b>	Município/UF <b>ÁUREA / RS</b>
---	-----------------------------------

Nº do CT <b>1029.198-79</b>	Empreendimento / Apelido <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARTE DA RUA POLONIA</b>	Gestor / Programa / Modalidade / Ação <b>MCID / PLANEJAMENTO URBANO</b>
--------------------------------	---	--

**ORÇAMENTO - TOMADOR**

DATA BASE SINAPI: 05/2016 (DESONERADO)								BDI PADRÃO: 25,60%	P
								BDI DIFERENCIADO 1: 25,60%	D1
								BDI DIFERENCIADO 2: 25,60%	D2
								BDI ZERO: 0,00%	Z
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI	
<b>TOTAL</b>							<b>250.724,79</b>	↓	
<b>1</b>	<b>M</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO IRREGULAR</b>					<b>250.724,79</b>		
<b>1.1</b>	<b>A</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>188.809,05</b>		
1.1.1	C	comp 01	PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO IRREGULAR	M²	4.225,00	31,31	166.169,25	P	
1.1.2	C	72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	582,00	30,97	22.639,80	P	
<b>1.2</b>	<b>A</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS / PASSEIOS</b>					<b>61.915,74</b>		
1.2.1	C	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	206,51	648,45	P	
1.2.2	C	5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	873,00	4,04	4.426,11	P	
1.2.3	C	72948	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	M3	43,65	67,00	3.673,15	P	
1.2.4	C	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	756,60	45,99	43.701,22	P	
1.2.5	C	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	116,40	64,75	9.466,81	P	

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI DESONERADO desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: MAURICIO ZANELLA PIAIA

CREA/CAU: CREA/RS 00139286

ART/RRT: 8596333

Data: 01/05/2016