

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: SERVIÇOS A EXECUTAR NA UBS JOÃO PAULO II

LOCAL: RUA DA MATRIZ, ATUAL PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE ÁUREA - RS, COM FRENTE PARA A RUA NICOLAU COPÉRNICO.

1 - GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem a finalidade de apresentar os diversos serviços, procedimentos e materiais que deverão ser empregados nos serviços extras que necessitam ser executados na obra de implantação dos serviços complementares na UBS João Paulo II, visando orientar as etapas da obra.

Todos os serviços, independentemente de especificações e detalhamento, deverão atender as normas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, e será exigido o uso de equipamentos de segurança individual por todos os funcionários, de acordo com a legislação vigente, sendo suas atribuições e fiscalização de responsabilidade da empresa contratada.

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18. Haverá particular atenção ao cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho.

COBERTURA EM POLICARBONATO PADRÃO EXISTENTE

Deverão ser instaladas estruturas metálicas em tubos metálicos no mínimo 30x50mm e=1,5, pintadas na cor existente, cobertas com chapas de policarbonato para acesso na porta dos fundos com o objetivo de ligação da UBS nova. Nesta cobertura deverá ser instalada calha metálica, toda a cobertura deverá ficar escondida dentro de uma platibanda metálica para dar um bom acabamento. Deverá ser feito um caimento conforme norma do fabricante do policarbonato para que a chuva não retorne, cobertura esta deverá seguir os padrões da existente.

PORTA EM CHAPA METÁLICA

Deverá ser instalada uma porta metálica metade chapa metade com janela basculante abrindo para fora com giro de 180°. Para isso deverá abrir o vão no local indicado pela prefeitura e efetuado o recuo da janela existente, requadro do vão que foi aberto para colocação da porta e refeito a pintura nos padrões existente.

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER

Deverá ser executado um piso em paver no local de ligação para isso deverá ser feito o aterro com as devidas contenções e após assentado o paver sobre colchão de pó de pedra.

SERVIÇOS FINAIS

Após o término dos serviços de cada item, o local onde os serviços foram executados deverá ser devidamente limpo.

Áurea 31 de outubro de 2016.