

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PORTICO

Serviços: Portico de Entrada do Municipio							
Endereço: Ladislau Zielak							
Município: Áurea/RS							
Áurea, 05 de agosto de 2015							
Sinap junho 2015							
Item	codigo sinap	Descrição	Preço Unitário/Preço Total				
			Qty.	Un	mao de obra	material	Total
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74077/001	Locação de obras por m² construido	32,00	m²	2,30	5,35	
					73,60	171,20	244,80
1.2	74209/001	Placa de obra - Estrutura de Madeira - (1,25 x 2,00)	2,50	m²	81,51	190,18	
					203,78	475,45	679,23
1.3	73960/001	Entrada definitiva de energia	1,00	un	447,20	1.043,45	
					447,20	1.043,45	1.490,65
1.4	74218/001	Entrada de água / Kit cavalete 3/4	1,00	un	20,04	46,76	
					20,04	46,76	66,80
1.5	73720 + 7750	Tube de concreto armado diametro 80cm colocado	50,00	m	98,28	229,32	
					4.914,00	11.466,00	16.380,00
1.6	79478	Escavação em solo	90,00	m³	12,14	28,32	
					1.092,60	2.548,80	3.641,40
1.7	6081	Aterro com material de fora ate 10km	400,00	m³	6,66	15,53	
					2.664,00	6.212,00	8.876,00
		Subtotal			9.415,22	21.963,66	31.378,88
2.0		FUNDAÇÕES					
2.1	79478	Escavação para sapatas	27,00	m³	12,14	28,32	
					327,78	764,64	1.092,42
2.2	74138/003 + 74157/004	Concreto armado para sapatas Fck 25 Mpa	9,00	m³	177,51	414,19	
					1.597,59	3.727,71	5.325,30
		Subtotal			1.925,37	4.492,35	6.417,72
3.0		ESTRUTURA					
3.1	73346	Concreto armado Aparente para pilares pre moldado (25 x 35cm)	6,30	m3	630,32	1.470,74	
					3.971,02	9.265,66	13.236,68
3.2	73346	Concreto armado Aparente para vigas pre moldado (15 x 40cm)	5,88	m3	630,32	1.470,74	
					3.706,28	8.647,95	12.354,23
3.3	mercado	Laje alveular e= 16cm completa colocada	48,00	m²	89,40	208,60	
					4.291,20	10.012,80	14.304,00
		Subtotal			11.968,50	27.926,41	39.894,91
4.0		ESTRUTURAS METALICAS E COBERTURA					
4.1	73970	Estrutura metalica para cobertura	3.863,00	kg	2,80	6,53	
					10.816,40	25.225,39	36.041,79
4.2	mercado	Fechamento com placas cimenticias inclusive perfil e acessorios para fixação	220,00	m²	52,50	122,50	
					11.550,00	26.950,00	38.500,00
4.3	mercado	Galvanização a fogo	3.863,00	kg	0,71	1,67	
					2.742,73	6.451,21	9.193,94
4.4	72105	Cumeeira, Espigao, Agua furtada em chapa metalica.	110,40	m	15,30	35,70	
					1.689,12	3.941,28	5.630,40
4.5	6126	Janelas em aço conforme projeto arquitetônico	30,61	m²	187,50	437,50	
					5.739,38	13.391,88	19.131,25
4.6	72119	Vidro temperado 8mm coloração conforme	30,61	m²	73,38	171,21	
					2.246,16	5.240,74	7.486,90
4.7	mercado	Cobertura com telha colonial de aluzinco	237,00	m²	16,06	37,48	
					3.806,22	8.882,76	12.688,98
4.8	88429	Aplicação manual de textura acrilica	220,00	m²	6,96	16,23	
					1.531,20	3.570,60	5.101,80
4.9	88489	pintura acrilica sobre textura duas de maos	220,00	m²	2,96	6,92	
					651,20	1.522,40	2.173,60
		Subtotal			40.772,41	95.176,25	135.948,66
5.0		PAVIMENTAÇÕES					
5.1	73764/005	Pavimentação com Paver 8cm, inclusive assentamento e rejunte	209,00	m²	23,93	55,83	
					5.001,37	11.668,47	16.669,84
5.2	72948	Base de pó de pedra para Paver e= 5cm	10,00	m³	25,37	59,21	
					253,70	592,10	845,80
5.3	73789/002	Meio fio de concreto moldado in-loco	130,00	m	18,62	43,44	
					2.420,60	5.647,20	8.067,80
		Subtotal			7.675,67	17.907,77	25.583,44
6.0		ILUMINAÇÃO, LETREIRO E BANNER					
6.1	74246/001	Refletor led 100w completo instalado com uma fotocelula para ligar ao escurecer	10,00	uni	111,14	259,31	
					1.111,40	2.593,10	3.704,50
6.2	73860/010	Cabo de cobre isolado 6mm	100,00	m	1,78	4,15	
					178,00	415,00	593,00
6.3	mercado	Letras em ACM recortada com pintura eletrostatica (tamanho 25cm minimo)	97,00	uni	10,63	24,81	
					1.031,11	2.406,57	3.437,68
6.4	mercado	Banner Brasao Municipio e Brasão Polones (luminoso com acrilico e recorte logo)	4,00	uni	450,00	1.050,00	
					1.800,00	4.200,00	6.000,00
		Subtotal			4.120,51	9.614,67	13.735,18
		TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO			75.877,67	177.081,12	252.958,79