

**PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL**

MUNICÍPIO: ÁUREA - RS

Codigo SINAP	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
					MAT.	M.O	MATERIAL	MÃO DE OBRA
	<b>1.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO COM PAVERS COLORIDOS</b>						
72961	1.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE PASSEIOS PARA ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO	m²	15.000,00	1,18	0,35	17.700,00	5.250,00
73764/004	1.2	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, (PAVERS) ESP ESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM AREIA FINA	m²	6.000,00	38,87	17,25	233.220,00	103.500,00
73764/005	1.3	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, (PAVERS) ESP ESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM AREIA FINA	m²	3.000,00	47,84	17,25	143.520,00	51.750,00
Mercado	1.4	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO <b>COLORIDO</b> , (PAVERS) ESP ESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM AREIA FINA	m²	1.000,00	43,35	17,25	43.350,00	17.250,00
Mercado	1.5	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO <b>COLORIDO</b> , (PAVERS) ESP ESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM AREIA FINA	m²	1.000,00	52,32	17,25	52.320,00	17.250,00
Mercado	1.6	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO <b>TATIL</b> , (PAVERS) ESP ESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM AREIA FINA	m²	3.000,00	43,35	17,25	130.050,00	51.750,00
Mercado	1.7	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO <b>TATIL</b> , (PAVERS) ESP ESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM AREIA FINA	m²	1.000,00	52,32	17,25	52.320,00	17.250,00
72948	1.8	COLCHAO DE PÓ DE PEDRA PARA PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS E = 5CM	m³	750,00	77,79	23,33	58.342,50	17.497,50
		<b>SUB TOTAL</b>					<b>730.822,50</b>	<b>281.497,50</b>
		<b>SUB TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA</b>						<b>1.012.320,00</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>					<b>730.822,50</b>	<b>281.497,50</b>
		<b>TOTAL GERAL MATERIAL + MÃO DE OBRA</b>						<b>1.012.320,00</b>

Bdi = 25%

ÁUREA, 01 DE SETEMBRO DE 2014.