

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 MUNICÍPIO DE AUREA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA GINASIO ESPORTES ESCOLA AGRICOLA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 RS	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									227.841,36	
1. REFORMA GINASIO ESCOLA AGRICOLA										
1.1. SERVIÇOS INICIAIS										
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00	303,90	BDI 1	391,48	782,96	RA
									163.238,74	
1.2. REFORMA ASSOALHO										
1.2.1.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	561,81	15,64	BDI 1	20,15	11.320,47	RA
1.2.2.	PREFEITURA	01	ASSOALHO DE MADEIRA DE 1º DE IPE, GRAPIA OU GARAPEIRA ESPESSURA 2,0CM, MACHO/FEMEA - FIXADO EM TRAMA DE MADEIRA	M2	561,81	92,95	BDI 1	119,74	67.271,13	RA
1.2.3.	SINAPI-I	6204	GUIA DE MADEIRA DE PRIMEIRA DE 15 X 2,5CM DE IPE, GRAPIA OU GARAPEIRA	M	2.854,80	9,33	BDI 1	12,02	34.314,70	RA
1.2.4.	PREFEITURA	02	TACOS DE MADEIRA DE PRIMEIRA, QUADRADOS DE IPE, GRAPIA OU GARAPEIRA DE 15 DE ALTURA, 15 DE LARGURA E 15 DE ESPESSURA FIXADOS COM BUCHA 12MM E PARAFUSO, IMPERMEABILIZADOS COM HIDROASFALTO EM TODOS SEUS LADOS - CONFORME PROJETO	UNIDADE	1.612,00	10,81	BDI 1	13,93	22.455,16	RA
1.2.5.	Prefeitura	03	LIXAR / CALAFETAR PISO DE MADEIRA	M²	561,81	15,35	BDI 1	19,77	11.106,98	RA
1.2.6.	SINAPI	95464	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	561,81	18,65	BDI 1	24,02	13.494,68	RA
1.2.7.	SINAPI	41595	PINTURA ESMALTE PARA DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5CM DE LARGURA	M	274,80	9,25	BDI 1	11,92	3.275,62	RA
1.3. PARTE ELETRICA REFLETORES GINASIO DE ESPORTES										
1.3.1.	SINAPI	93143	PONTO DE ILUMINAÇÃO COMPLETO, INCLUINDO ELETRODUTO EXTERNOS, CABOS 4MM, COMPLETO PARA AS LUMINARIAS LED DO GINASIO DE ESPORTES	UN	18,00	116,41	BDI 1	149,96	2.699,28	RA
1.3.2.	COTAÇÃO	01	REFLETOR LED 200W COM GRADE DE PROTEÇÃO - COMPLETO INSTALADO	UNIDADE	18,00	450,00	BDI 1	579,69	10.434,42	RA
1.3.3.	SINAPI-I	39765	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METALICO SEM BARRAMENTO, COM PORTA PARA 12 DISJUNTORES - PARA LIGAR LAMPADAS LED GINASIO	UN	1,00	45,33	BDI 1	58,39	58,39	RA
1.3.4.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00	51,68	BDI 1	66,57	399,42	RA
1.4. REFORMA PISOS CERAMICOS (ENTRADA E AO REDOR DA QUADRA E CORREDOR SANITARIO)										
1.4.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	275,92	8,44	BDI 1	10,87	2.999,25	RA
1.4.2.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM CONCRETO 4CM PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO	M2	275,92	24,82	BDI 1	31,97	8.821,16	RA
1.4.3.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS ANTI DERRAPANTES, "PI V" NAS DIMENÇÕES MINIMAS DE 35X35CM - COLOCADAS E REJUNTADAS	M2	275,92	27,23	BDI 1	35,08	9.679,27	RA
1.5. SALA 01										
1.5.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,57	8,44	BDI 1	10,87	114,90	RA
1.5.2.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM CONCRETO 4CM PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO	M2	10,57	24,82	BDI 1	31,97	337,92	RA
1.5.3.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS ANTI DERRAPANTES, "PI V" NAS DIMENÇÕES MINIMAS DE 35X35CM - COLOCADAS E REJUNTADAS	M2	10,57	27,23	BDI 1	35,08	370,80	RA
1.5.4.	SINAPI	96111	FORRO EM REGUAS DE PVC, COMPLETO FIXADOS COM PARAFUSOS INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, E ACESSORIOS	M2	10,57	38,16	BDI 1	49,16	519,62	RA
1.5.5.	SINAPI	73933/3	PORTA DE FERRO DE ABRIR, FECHADA COM CHAPAS METALICAS LISA OU FRISADAS - COMPLETA INSTALADA EXCLUINDO FECHADURA	M2	1,68	240,00	BDI 1	309,17	519,41	RA
1.5.6.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	93,02	BDI 1	119,83	119,83	RA
1.5.7.	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA ELETRODUTO, CABOS 2,5MM, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA.	UN	1,00	139,15	BDI 1	179,25	179,25	RA
1.5.8.	SINAPI-I	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,00	2,83	BDI 1	3,65	3,65	RA
1.5.9.	SINAPI	97610	LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00	34,69	BDI 1	44,69	44,69	RA
1.6. VESTIARIO 01										
1.6.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	55,37	8,44	BDI 1	10,87	601,87	RA
1.6.2.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM CONCRETO 4CM PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO	M2	15,37	24,82	BDI 1	31,97	491,38	RA
1.6.3.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS ANTI DERRAPANTES, "PI V" NAS DIMENÇÕES MINIMAS DE 35X35CM - COLOCADAS E REJUNTADAS	M2	15,37	27,23	BDI 1	35,08	539,18	RA
1.6.4.	SINAPI	96111	FORRO EM REGUAS DE PVC, COMPLETO FIXADOS COM PARAFUSOS INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, E ACESSORIOS	M2	15,37	38,16	BDI 1	49,16	755,59	RA
1.6.5.	SINAPI	73933/3	PORTA DE FERRO DE ABRIR, FECHADA COM CHAPAS METALICAS LISA OU FRISADAS - COMPLETA INSTALADA EXCLUINDO FECHADURA	M2	4,20	240,00	BDI 1	309,17	1.298,51	RA
1.6.6.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	93,02	BDI 1	119,83	359,49	RA
1.6.7.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	40,00	21,64	BDI 1	27,88	1.115,20	RA
1.6.8.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_09/2014	M2	40,00	45,51	BDI 1	58,63	2.345,20	RA
1.6.9.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESEÇA DE VÁOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	24,44	16,80	BDI 1	21,64	528,88	RA
1.6.10.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00	90,62	BDI 1	116,74	233,48	RA
1.6.11.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	387,48	BDI 1	499,15	499,15	RA
1.6.12.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	51,16	BDI 1	65,90	65,90	RA
1.6.13.	SINAPI	86889	BANCADA PARA LAVATORIO, COM UMA CUBA DE LOUÇA E UMA TORNEIRA EM GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO ESPELHO E SAIA EM GRANITO - COMPLETA	UN	1,00	627,26	BDI 1	808,04	808,04	RA
1.6.14.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	48,86	BDI 1	62,94	62,94	RA
1.6.15.	SINAPI-I	9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,00	7,33	BDI 1	9,44	37,76	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 MUNICÍPIO DE AUREA	APelido DO EMPREENDIMENTO REFORMA GINÁSIO ESPORTES ESCOLA AGRICOLA
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 RS
			BDI 1 28,82%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
227.841,36										
1.6.16.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	18,41	BDI 1	23,72	71,16	RA
1.6.17.	SINAPI	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABOS 2,5MM, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA.	UN	1,00	150,33	BDI 1	193,66	193,66	RA
1.6.18.	SINAPI-I	38773	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	2,00	2,83	BDI 1	3,65	7,30	RA
1.6.19.	SINAPI	97610	LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	34,69	BDI 1	44,69	89,38	RA
1.7.			PALCO						-	1.631,96
1.7.1.	SINAPI	96111	FORRO EM REGUAS DE PVC, COMPLETO FIXADOS COM PARAFUSOS INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS	M2	25,87	38,16	BDI 1	49,16	1.271,77	RA
1.7.2.	SINAPI	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABOS 2,5MM, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA.	UN	1,00	150,33	BDI 1	193,66	193,66	RA
1.7.3.	SINAPI-I	38773	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	2,00	2,83	BDI 1	3,65	7,30	RA
1.7.4.	SINAPI	97610	LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	34,69	BDI 1	44,69	89,38	RA
1.7.5.	SINAPI	87521	ALVENARIA DE TIJOLOS À VISTA - (MESMO PADRÃO EXISTENTE PARA CORREÇÃO DE PEÇAS QUEBRADAS NO PALCO)	M2	1,00	54,22	BDI 1	69,85	69,85	RA
1.8.			VESTIÁRIO 02						-	10.113,51
1.8.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	55,37	8,44	BDI 1	10,87	601,87	RA
1.8.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,20	36,65	BDI 1	47,21	9,44	RA
1.8.3.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM CONCRETO 4CM PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO	M2	15,37	24,82	BDI 1	31,97	491,38	RA
1.8.4.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS ANTI DERRAPANTES, "PI V" NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 35X35CM - COLOCADAS E REJUNTADAS	M2	15,37	27,23	BDI 1	35,08	539,18	RA
1.8.5.	SINAPI	96111	FORRO EM REGUAS DE PVC, COMPLETO FIXADOS COM PARAFUSOS INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS	M2	15,37	38,16	BDI 1	49,16	755,59	RA
1.8.6.	SINAPI	73933/3	PORTA DE FERRO DE ABRIR, FECHADA COM CHAPAS METÁLICAS LISA OU FRISADAS - COMPLETA INSTALADA EXCLUINDO FECHADURA	M2	4,20	240,00	BDI 1	309,17	1.298,51	RA
1.8.7.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	93,02	BDI 1	119,83	359,49	RA
1.8.8.	SINAPI	87535	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	40,00	21,64	BDI 1	27,88	1.115,20	RA
1.8.9.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	40,00	45,51	BDI 1	58,63	2.345,20	RA
1.8.10.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESEÇA DE VÁOS DE EDIFÍCIOS DE MULTIPLoS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	24,44	16,80	BDI 1	21,64	528,88	RA
1.8.11.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00	90,62	BDI 1	116,74	233,48	RA
1.8.12.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	387,48	BDI 1	499,15	499,15	RA
1.8.13.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	51,16	BDI 1	65,90	65,90	RA
1.8.14.	SINAPI	86889	BANCADA PARA LAVATORIO, COM UMA CUBA DE LOUÇA E UMA TORNEIRA EM GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO ESPELHO E SAÍDA EM GRANITO - COMPLETA	UN	1,00	627,26	BDI 1	808,04	808,04	RA
1.8.15.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	48,86	BDI 1	62,94	62,94	RA
1.8.16.	SINAPI-I	9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,00	7,33	BDI 1	9,44	37,76	RA
1.8.17.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	18,41	BDI 1	23,72	71,16	RA
1.8.18.	SINAPI	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABOS 2,5MM, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA.	UN	1,00	150,33	BDI 1	193,66	193,66	RA
1.8.19.	SINAPI-I	38773	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	2,00	2,83	BDI 1	3,65	7,30	RA
1.8.20.	SINAPI	97610	LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	34,69	BDI 1	44,69	89,38	RA
1.9.			SALA 05						-	4.668,86
1.9.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,90	36,65	BDI 1	47,21	136,91	RA
1.9.2.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	21,28	8,44	BDI 1	10,87	231,31	RA
1.9.3.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM CONCRETO 4CM PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO	M2	10,98	24,82	BDI 1	31,97	351,03	RA
1.9.4.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS ANTI DERRAPANTES, "PI V" NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 35X35CM - COLOCADAS E REJUNTADAS	M2	10,98	27,23	BDI 1	35,08	385,18	RA
1.9.5.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	21,28	24,95	BDI 1	32,14	683,94	RA
1.9.6.	SINAPI	96111	FORRO EM REGUAS DE PVC, COMPLETO FIXADOS COM PARAFUSOS INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS	M2	10,98	38,16	BDI 1	49,16	539,78	RA
1.9.7.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESEÇA DE VÁOS DE EDIFÍCIOS DE MULTIPLoS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	38,57	16,80	BDI 1	21,64	834,65	RA
1.9.8.	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABOS 2,5MM, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA.	UN	1,00	139,15	BDI 1	179,25	179,25	RA
1.9.9.	SINAPI-I	38773	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,00	2,83	BDI 1	3,65	3,65	RA
1.9.10.	SINAPI	97610	LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00	34,69	BDI 1	44,69	44,69	RA
1.9.11.	SINAPI	73933/3	PORTA DE FERRO DE ABRIR, FECHADA COM CHAPAS METÁLICAS LISA OU FRISADAS - COMPLETA INSTALADA EXCLUINDO FECHADURA	M2	3,36	240,00	BDI 1	309,17	1.038,81	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 MUNICIPIO DE AUREA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA GINASIO ESPORTES ESCOLA AGRICOLA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICIPIO / UF 0 RS	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									227.841,36
1.9.12.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	93,02	BDI 1	119,83	239,66

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RS
Local
terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: MAURICIO ZANELLA PIAIA
CREA/CAU: 139286
ART/RTT: 0